

(excel/raming voetbal VV Ulrum 2015)
 Gemeente De Marne/afd. R&B
 Globale kostenindicatie SPORTGEBOUW / KLEEDKAMERS CA.
 Datum: 29 sept 2015

Globale verkenning								
onderdeel	eenheid	aantal	totaal aantal	prijs	loon	totaal bedrag	Eigen Uren	Bedrag totaal
Kleedkamers (4x)								
sauswerk schoonmetselwerk wanden	m2	47	190	10	15	4.750,00	40	2000,00
coating vloer (epoxy over best tegel)	m2	17	68	30	50	5.440,00		
dichtzetten roosters (vloer wand)???	pst					500,00		
demontage/montage banken	pst		0	0	0	0,00	32	1600,00
regelwerk plafond (in 2 klkamers)	m2	3,3	110	3	10	1.430,00	10	500,00
isolatie 8 cm deken			60	8	10	1.080,00		
aanbrengen plafond (in 2 klkamers)	m2		60	40	10	3.000,00	20	1000,00
ventilatie boven/onder plafond	st	4	8	75	90	1.320,00		
diverse afwerkingen	pst					200,00	20	1000,00
verlichting/schakelmat	pst	4	4	200	45	980,00		
schilderwerk plafonds		27	108	3	0	324,00		
schilderwerk banken/deuren/koz/etc		55	220	3	0	660,00	100	5000,00
Doucheruimten/toiletten (4x)								
stucadoorswerk boven tegels	m2	12	24	15	30	1.080,00		
tegels overbestaand	m2	40	160	30	40	11.200,00		
coating vloer (epoxy over best tegel)	m2	10	40	30	50	3.200,00		
nieuwe douchepanelen (opbouw)	st		8	800	90	7.120,00		
aanpassen bestaande waterleiding	pst					1.500,00		
nieuwe waterleiding m1	m1		40	5	30	1.400,00		
regelwerk tbv nieuw plafond	m1./m2	3,3	132	3	10	1.716,00	10	500,00
aanbrengen plafond	m2	10	40	35	20	2.200,00	30	1500,00
ventilatie/afzuiging	st		4	2500	320	11.280,00		
verlichting/schakelmat	pst	4	4	250	90	1.360,00		
sanitair (closet+wastafel)		4	8	350	135	3.880,00		
riolering/vloerputten	post	1				1.000,00		
reinigen riolering	post	1				500,00		
aanpassen deurkoz toilet(koz inkorten)	st		4	100	135	940,00		
nieuwe toiletdeur+h&s	st		4	200	135	1.340,00		
diverse afwerkingen	pst					200,00		
schilderwerk (zie kleedkamers)								
Scheidsrechtshuizen (2x)								
coating vloer (over best tegel)	m2	10	23	30	50	1.840,00		
wanden tegelwerk???(over bestaand)	m2	24	48	35	40	3.600,00		
sauswerk wanden	m2		42	10	15	1.050,00	32	1600,00
sanitair (closet+wastafel)	pst		2	350	135	970,00		
verlichting/schakelmat	pst		4	250	45	1.180,00		
regelwerk plafond	m1	3,3	75	3	10	975,00	10	500,00
aanbrengen plafond	m2		23	40	20	1.380,00	30	1500,00
schilderwerk koz/deu/plaf	pst		35	3,5	0	122,50		
Gang								
wanden bestaande afwerking	m2		0	0	0	0,00		
coating vloer (over best tegel)	m2		30	40	30	2.100,00		
plafond gang (nieuwe plaat)	m2		30	30	0	900,00	5	250,00
verlichting/schakelmat	st		2	250	90	680,00		
schilderwerk kozijnen/deuren	post		27	3,5	0	94,50		
Dak								
reparatie dak	pst		1	1000		1.000,00		
dakbedekking rond koepels	pst		1	1000	0	1.000,00		
lichtkoepels	st		8	700	135	6.680,00		
uitlopen/hemelwaterafvoeren	st		4	100	45	580,00	8	400,00
Buitengevels (buiten)								
kozijnen (wegnemen houtrot)	m1		5	200	360	2.800,00		
vervangen buitendeuren/dorpels	st		4	300	200	2.000,00		
vervangen uitzetramen doucheruimten	st		4	175	180	1.420,00		
voegwerk vervangen	m2		75	25	25	3.750,00		
voegwerk raamdorpelstenen	m1		15	5	20	375,00		
iso glas (kleedkamer gedeelte)	m2		15	125	90	3.225,00		
iso glas overige ruimten???	m2		20	125	90	4.300,00		
vervangen ged. glaslaten						250,00		
kunststof boei/dakrand 60 cm breed	m1		85	30	40	5.950,00		
verwijderen bestaande boei			55		0	0,00	72	3600,00
Bijkomende kosten:								
hulp-materiaal			1	1000		1.000,00		
sloopkosten/afvoer afval etc.						1.000,00	40	2000,00
Winst/risico/onvoorzien						119.822,00		22950,00
Totaal bedrag						14.378,64		
						134.200,64	excl. BTW	